

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
 แบบเลขที่ 719/001/2564 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตขอยป่าไม้ ช่วงที่ 2
 ประมาณราคาตามรายละเอียดประมาณราคา จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	1,667,295.99	Factor F 1.3607
	เงื่อนไข		
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %		
	- เงินประกันผลงานหัก 0.00 %		
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %		
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,667,295.99	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นราคากลาง	1,667,295.99	90 วัน
	หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์		

จำสืบดี..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ)

ลงชื่อ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุรสิทธิ์ สิบเสน)

ลงชื่อ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชุมพล เลี้ยงไพศาล)

รายละเอียดประมาณราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตซอยป่าไม้ ช่วงที่ 2

แผ่นที่ 1 / 2

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชะมดน้อย ประมาณราคาวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ค่าแรง ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม
1	งานวางป่าขุดตอ ขนาดเบา	3,800.00	ตร.ม.	-	1.69	1.69	6,422.00	1.3607	2.30	8,738.42
2	งานตัดและตอนดิน	750.00	ลบ.ม.	-	41.72	41.72	31,290.00	1.3607	56.77	42,576.30
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด	2,280.00	ตร.ม.	-	13.78	13.78	31,418.40	1.3607	18.75	42,751.02
4	งานลงวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	342.00	ลบ.ม.	120.10	53.50	173.60	59,371.20	1.3607	236.22	80,786.39
5	งานไหล่ทางหินคลุกบดอัด	58.00	ลบ.ม.	312.96	-	312.96	18,151.68	1.3607	425.84	24,698.99
6	ไม้แบบ	35.00	ตร.ม.	400.00	133.00	533.00	18,655.00	1.3607	725.25	25,383.86
7	ทรายหยาบ	123.00	ลบ.ม.	560.75	-	560.75	68,972.25	1.3607	763.01	93,850.54
8	ผิวทางซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	1,900.00	ตร.ม.	-	-	350.164	665,311.60	1.3607	476.47	905,289.49
	350 กก./ตร.ชม.									
	รอยต่อ EXPANSION JOINT	18.00	เมตร	-	-	163.552	2,943.94	1.3607	222.55	4,005.81
10	รอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ	190.00	เมตร	-	-	127.832	24,288.08	1.3607	173.94	33,048.79
	CONTRACTION JOINT									
11	รอยต่อ LONGITUDINAL JOINT	1,900.00	เมตร	-	-	55.589	105,619.10	1.3607	75.64	143,715.91
12	ค่าเจาะรอยต่อ LONGITUDINA	1,900.00	เมตร	-	2.00	2.00	3,800.00	1.3607	2.72	5,170.66
	LJOINT									
13	งานวางท่อระบายน้ำ มอก.128/2549									
	ขนาด Ø 0.60 ม.									
	- ตัดร่องถนนคอนกรีต	10.00	ตร.ม.	-	70.00	70.00	700.00	1.3607	95.25	952.49
	- ผิวทางซีเมนต์คอนกรีต	10.00	ตร.ม.	-	-	350.164	3,501.64	1.3607	476.47	4,764.68
	หนา 0.15 เมตร 350 กก./ตร.ชม.									
	- รอยต่อ EXPANSION JOINT	20.00	เมตร	-	-	163.552	3,271.04	1.3607	222.55	4,450.90
	- รอยต่อ LONGITUDINAL JOINT	2.00	เมตร	-	-	55.589	111.18	1.3607	75.64	151.28
	- วางท่อระบายน้ำ มอก.128/2549	52.00	ท่อน	1,660.00	-	1,660.00	86,320.00	1.3607	2258.76	117,455.62
	ขนาด Ø 0.60 ม.									
	- ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	560.75	-	560.75	560.75	1.3607	763.01	763.01
	- หินคลุก (จุดวางท่อและทางเข้าบ้าน)	15.00	ลบ.ม.	312.96	-	312.96	4,694.40	1.3607	425.84	6,387.67
14	งานเครื่องหมายจราจร									
	- ติดเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก	190.00	ตร.ม.	290.00	-	290.00	55,100.00	1.3607	394.60	74,974.57
	สีขาว)									
	- ติดเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก	95.00	ตร.ม.	290.00	-	290.00	27,550.00	1.3607	394.60	37,487.29
	สีเหลือง)									
	- ป้ายบังคับ บ1 พร้อมเสา คสล.	1.00	ชุด	4,720.00	-	4,720.00	4,720.00	1.3607	6,422.50	6,422.50
	- ป้ายบังคับ บ33 พร้อมเสา คสล	1.00	ชุด	2,550.00	-	2,550.00	2,550.00	1.3607	3,469.79	3,469.79
	(25 ต้น)									
	หมายเหตุ ป้ายจราจร บ.1 บ.33 ใช้ขนาด									
	ป้ายจราจร 3 ราคาน้ำมัน 27.50 บ./ล.									
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						1,225,322.25			1,667,295.99

รายละเอียดประมาณราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตขอยป่าไม้ ช่วงที่ 2

แผ่นที่ 2/ 2

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ประมาณราคาวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,667,295.99
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม	=	-

จำสิบตรี.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรสิทธิ์ สืบเสน)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชุมพล เลี้ยงไพศาล)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าไม้ ช่วงที่ ๒
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.มะขามเตี้ย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ดำเนินการปรับเกรดเกลี่ยตบแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ยด้านละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกสองข้าง กว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ มอก. ๑๒๘/๒๕๔๙ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๐.๐๐ ท่อน พร้อมยาแนวเรียบร้อย และต่อท่อระบายน้ำเดิม จำนวน ๒.๐๐ ท่อน รวม ๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๕๒.๐๐ ท่อน ติดตั้งป้ายจราจรและตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๖๖๗,๒๙๕.๙๙ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัด
- ๕.๒ ราคามาตรฐานกรมบัญชีกลาง
- ๕.๓ ราคาท้องตลาด
- ๕.๔ ราคากรมทางหลวงชนบท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-----|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| ๖.๑ | จำสืบริณีวัฒน์ แก้วประเสริฐ | ตำแหน่ง ปลัดอบต.มะขามเตี้ย | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ | นายสุรสิทธิ์ สืบเสน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖.๓ | นายชุมพล เลี้ยงไพศาล | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |

(จำสืบริณีวัฒน์).....ประธานกรรมการ

(นิวัฒน์ แก้วประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ สืบเสน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชุมพล เลี้ยงไพศาล)